

令和4年度 校内内線電話設置委託作業（勝岡小）仕様書

品名・仕様	数量（単位）	単価	金額
機器			
インターホン親機 YZA-90-2W	28.0 台		
電源アダプター PS-2420A	2.0 台		
絶縁ビニルシースケーブル CPEV0.9			
（天井内配線）	583.0M		
硬質ビニル電線管 VE22 付帯部材含む	35.0M		
硬質ビニル電線管 VE16 付帯部材含む	23.0M		
プルボックス 150	6.0 面		
メタルモール A	48.0M		
スイッチボックス	28.0 個		
工事費・現場経費	1.0 式		

（注意点）

- ※1 機器及び部材については、同等程度可とする。（但し、教育課との事前協議を要する。）
- ※2 今回の設置作業に際して発生する、諸々の撤去及び処分等の費用込みとする。
- ※3 設置完了後は、取扱い説明書等学校側に必要部数渡すとともに、当該内線電話機の操作・保守等に関する、電話等の問い合わせにも迅速に対応すること。
- ※4 内線電話機の設置場所に関しては、別紙「設置図」を参考にすること。但し設置位置の詳細位置については、必ず学校側に確認をとること。

（その他）

- ・設置完了日は、令和4年10月31日（月）までとする。
- ・見積に際しての現場確認は可とするが、事前に教育課 大浦（52-9314）まで連絡すること。
- ・契約金額の端数（1円未満）については、切り捨てることとする。

以上